

令和6年1月

サンポートホール高松（高松市文化芸術ホール）大規模改修工事と
開館20周年記念事業について

サンポートホール高松では、令和4年4月より一部を除いて休館して、実施してまいりました大規模改修工事が、令和5年中に完了する見通しとなり、令和6年4月よりリニューアルオープンいたします。また、令和6年はサンポートホール高松が開館20周年記念を迎えることから様々な記念事業を開催します。

1 改修工事について

(1) 工事内容

各ホール等の特定天井^(※)の脱落防止対策工事や各ホールの舞台機構や音響設備等の改修工事を行いました。今回の改修工事は、既存設備の部分的な機器の更新等を実施したもので、各機能の大幅な増強や新設を目的としたものではありません。

(※) 特定天井とは日常的に人が利用する場所に設置されている高さ6m超の高さにある、面積200㎡超、質量が1平方メートル当たり2kg超の吊り天井のことを言います。

番号	種類	改修箇所	改修内容
1	特定天井	大ホール・大ホールホワイエ・第1小ホール・第2小ホール・第1リハーサル室	天井の脱落防止対策等
2	舞台機構	大ホール・第1小ホール・第2小ホール	舞台機構操作盤更新、吊物・床機構制御盤更新、吊物・床機構のリミットスイッチや滑車等の更新等
3	舞台照明	大ホール・第1小ホール・第2小ホール	主幹調光器盤更新、調光器操作卓更新、フライダクト・コンセント類更新、ボーダーライト・アッパーホリゾンライト・ローアホリゾンライト類更新等
4	音響設備	大ホール・第1小ホール・第2小ホール	音響調整卓更新、スピーカー類更新、舞台運行カメラ設備更新、移動型スピーカー更新等
5	電気設備	施設全体	電話設備等
6	空気調和設備	ホール客席・各ホワイエ	空調機器更新、換気機器更新等
7	給排水衛生設備	来館者用女子便所	便器の一部洋式化

(2) 改修工事の契約状況

工事名：高松市文化芸術ホール改修工事

工期：令和4年3月24日～令和6年2月29日

工事費総額：約4.4億円

工事請負業者：大成・高岸特定建設工事共同企業体

設計者及び工事監理者：株式会社 松田平田設計

2 リニューアルオープンについて

令和6年4月よりリニューアルオープンいたします。令和6年はサンポートホール高松開館20周年に当たる記念すべき年であり、様々な記念事業を実施します。10月26日、27日にはメインイベントである新作オペラ「扇の的」～青葉の笛編～を開催しますので御来場ください。

リニューアルオープン後の主な日程

4月1日 リニューアルオープン

5月6日 サンポートホール高松開館20周年記念オープニングセレモニー

10月26日、27日 新作オペラ「扇の的」～青葉の笛編～

その他、指定管理者である（公財）高松市文化芸術財団が主催する事業等の各種催しを予定しています。詳しくはサンポートホール高松のホームページ等を御覧ください。

・大規模改修工事に関すること

高松市文化芸術振興課（087-839-2636）

・サンポートホール高松の利用や開館20周年記念事業について

（公財）高松市文化芸術財団（087-825-5000）